

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA SANACIJA KROVA UPRAVNE ZGRADE, DOM MIRKOVEC

red	opis	j.m.	kol	jed.cijena	cijena
A)RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA, POMOĆNI RADOVI					
1	Pažljiva demontaža dotrajale krovne limarije izrađene iz čel.poc.lima.Rezanje u dijelove, spuštanje i deponiranje na gradilišni deponij položene viseći pod stropom.Obračun po m.demontirane limarije.				
	limarija,žlijeb	m	74		0
	snjegobran	m	74		0
	limarija, vertikale	m	28		0
	limarija. Opšavi	m	69		0
	krovni prozori	kom	2		0
2	Demontaža dotrajalog krovnog prokrova(biber crijep)spuštjenje i deponiranje na mjesto prema zahtjevu naručitelja.Obračun prema metru2	m2	367		0
3	Demontaža dotrajalih letvi i djelomično daščane oplata strehe.Obračun po m2	m2	367		0
4	Iznošenje te utovar i odvoz na gradski deponij	paušal	1		0
5	Parcijalna montaža i demontaža skele	m2	380		0
	UKUPNO A				0
B)LIMARSKI RADOVI					
1	Dobava i dopremanje materijala te izrada i montaža krovnog pokrova izrađenog iz čel.poc.lima, imitacija	m2	367		0
2	Dobava i doprema materijala te izrada i montaža krovne limarije izrađene iz čel.poc.limaObračun prema vrsti elementa i razvijenoj širini.-				
	viseći žlijeb	m	84		0
	kuka žlijeba	kom	105		0
	izljevni lonac	kom	8		0
	podložni lim r.š. 33 cm	m	84		0
	vetrlajsna r.š. 40 cm	m	16		0
	kutnik žlijeba	kom	2		0
	cijev no 120 mm	m	38		0
	koljeno 120 mm	kom	30		0
	obujmica cijevi	kom	19		0

	snjegobran sa nosačima	m	84		0
	uvala	m	12		0
	krovni prozor za odlazak na krov	kom	4		0
	zidni lim r.š. 40 cm	m	30		0
	sljeme ili greben	m	52		0
	češalj za ptice	m	188		0
	mrežica za prozračivanje	m	84		0
	parapropusna folija	m2	367		0
		UKUPNO B			0
	C)OSTALI RADOVI				
1	Dobava, doprema i ugradnja krovnih letvi	m	1628		0
2	Dobava, doprema i ugradnja dašćane oplata,djelomični popravak postojeće brodski pod	m2	40		0
		m2	40		0
3	Dobava i doprema materijala te zamjena dotrajalih drvenih elementa -gerda 10/12	m	25		0
4	Pomoćni zidarski radovi pri sanaciji prostora i ostali popravci -popravakpodloge vijenca ispoddašćane oplata	m	19		0
		UKUPNO C			0
	D BRAVARSKI RADOVI				
1.	Dobava i doprema materijalate izrada i ugradnja čelične konstrukcije nadstrešnice dimenzije ca4x10m,izrađeno iz vertikalnih i horizontalnih nosivih lelemenata 80x80x4 i sekundarne konstrukcije 50x50x3.Moguća korekcija nakon izrade statičkog izračuna.Ak7 temeljna i lak boja- čelična konstrukcija-	kpl	1		0
	drveni noseći stupovi 12712 cm s čeličnim papučama za učvršćivanje u podlogu	kpl	1		0
2	Dobava i doprema materijala te izrada iugradnja čelične konstrukcije ograde oko kontejnera za smještaj otpada dim.ca 5x5m(tri strane)izrađeno iz vertikalnih i horizontalnih nosivih elemenata 80x80x4 i sekundarne konstrukcije 50x50x3.Moguća korekcija nakon izrade statičkog izračuna.AKZ teneljna i lak boja.-				
	čelična konstrukcija	kpl	1		0
	betonske stope	kom	10		0
	trapezni lim T50/0,6 s opšavima	m2	38		0
		UKUPNO D			0
		SVEUKUPNO			0